

**DODATOK Č. 1/DZ221401206700101(ĎALEJ LEN „DODATOK“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
ČÍSLO Z2214012067001(ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  
UZAVRETÝ MEDZI:**

## **1. ZMLUVNÉ STRANY**

### **1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
Slovenská republika  
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

### **1.2. Prijímateľ**

názov : Obec Zemné  
sídlo : Zemné č.268, 941 22 Zemné  
Slovenská republika  
konajúci : Ing. János Bób, starosta  
IČO : 00309371  
DIČ : 2021060833  
banka : OTP Banka Slovensko, a.s.,  
číslo účtu vo formáte IBAN  
predfinancovanie: SK55 5200 0000 0000 1507 8492  
refundácia: SK55 5200 0000 0000 1507 8492

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP č. **Z2214012067001**(ďalej len „zmluva“) nasledovným spôsobom:
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 ruší a nahrádza sa nasledovným znením:  
„Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do **31.10.2015**.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:  
„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:  
a) maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **1 049 876,00 EUR** (slovom: jedenmiliónštyridsaťdeväťtisícosemstosedemdesiatšesť EUR) ,  
b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 048 761,37 EUR** (slovom: jedenmiliónštyridsaťosemtisícšesťdesiatjeden EUR a tridsaťsedem centov),  
c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky **996 323,30 EUR** (slovom: deväťstodeväťdesiatšesťtisícristodvadsaťtri EUR a tridsať centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“
- 2.4. V čl. 6 Záverečné ustanovenia sa bod 6.3 ruší a nahrádza nasledovným znením:  
„Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: **1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Podpisové vzory, 4. Rozpočet projektu**. Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.“
- 2.5. Predmet podpory NFP uvedený v zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.
- 2.6. Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku k zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012067001**.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- 3.5. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Prílohy Dodatku:

Príloha č. 1 - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 - **Rozpočet Projektu**

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: .....


Podpis: .....

Lubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Zemnom, dňa: .....

Podpis:.....

Ing. János Bób, starosta obce Zemné



**PREDMET PODPORY NFP****1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Obnova centrálnej časti obce Zemné	
Kód ITMS	22140120670	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4. Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 a Regenerácia sídiel, oblasť podpory samostatne dopytovo orientované projekty - obnova obcí postihnutých povodňami	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
61 – integrované projekty regenerácie na obnovu miest a vidieka	83,08	01 – nenávratná dotácia
23 – regionálne/miestne cesty	14,54	
24 – cyklistické dráhy	2,38	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím	75,56	05 – Vidiecke oblasti
11 – Doprava	24,44	

**2. Miesto realizácie Projektu<sup>1</sup>**

NUTS II	SK 02 Západné Slovensko
NUTS III	SK 023 Nitriansky kraj
Okres	Nové Zámky
Obec	Zemné
Ulica	-
Číslo	-

**3. Ciele Projektu**

Ciel projektu	Cieľom projektu je obnova centrálnej časti obce a tým je cieľom posilnenie vybavenosti územia obce Zemné.
Špecifický cieľ projektu 1	Špecifickým cieľom projektu je revitalizácia verejných priestranstiev obce Zemné.
Špecifický cieľ projektu 2	Špecifickým cieľom projektu je zabezpečenie podporných činností k zabezpečeniu revitalizácie verejných priestranstiev obce.

<sup>1</sup> tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2013	0,817	2015
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2013	1 048 761,37	2015
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2013	6	2015
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2013	1	2015
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2013	1	2015
	Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	km	0	2013	0,344	2015
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2013	2300	2020

#### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2013	1	2015
	Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	km	0	2013	0,344	2015
Dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2013	2300	2020
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2013	1 048 761,37	2015
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2013	1	2015

#### 5. Závazný časový rámec realizácie Projektu<sup>2</sup>

Názov aktivity <sup>3</sup>		Začiatok realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (DD/MM/RRRR)
Revitalizácia verejných priestranstiev sídla (aktivity samostatne dopytovo orientovaných projektov)	Stavebné práce <sup>4</sup>	05/2015	10/2015
Podporné aktivity <sup>5</sup>			
Projektové a inžinierske práce		05/2013	10/2015

Ukončenie realizácie aktivít Projektu	10/2015
---------------------------------------	---------

<sup>2</sup> Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

<sup>3</sup> Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

<sup>4</sup> relevantné v prípade investičných projektov


<sup>5</sup> Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

## 6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity		EUR	1 027 285,37	1 114,63	1 028 400,00		
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla (aktivity samostatne dopytovo orientovaných projektov)	Stavebné práce	EUR	139 049,00	0,00	139 049,00	717001
			EUR	888 236,37	1 114,63	889 351,00	717002
		SPOLU	EUR	1 027 285,37	1 114,63	1 028 400,00	Σ Stavba
Podporné aktivity		EUR	21 476,00	0,00	21 476,00		
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR	11 976,00	0,00	11 976,00	716
		B2 stavebný dozor	EUR	1 284,40	0,00	1 284,40	717001
		B3 stavebný dozor	EUR	8 215,60	0,00	8 215,60	717002
		SPOLU	EUR	21 476,00	0,00	21 476,00	Σ B
Celkovo		EUR	1 048 761,37	1 114,63	1 049 876,00		

### Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom kontroly na mieste).





# KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Obnova centrálnej časti obce Zemné	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Zemné
Objednávateľ	Obec Zemné	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	AVA-stav s.r.o.	43989268	SK2022539596
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.BOTTLIK	9.12.2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	242 973,55	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	614 026,45	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		857 000,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	857 000,00
<b>Objednávateľ</b>		24	20 %	0,00 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 %	857 000,00 DPH
<b>Zhotoviteľ</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>1 028 400,00</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochy a odpochy</b>		
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kízavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

# REKAPITULÁCIA STAVBY

**Stavba:** Obnova centrálnej časti obce Zemné  
**Objednávateľ:** Obec Zemné  
**Zhotoviteľ:** AVA-stav s.r.o.  
**Dátum:** 9.12.2014  
**Projektant:** Ing. BOTTLIK  
**Spracoval:**

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	5	6
<b>Obnova centrálnej časti obce Zemné</b>				
SO.01	Spevnené plochy	857 000,00	171 400,00	1 028 400,00
SO.02	Cesta	203 923,81	40 784,76	244 708,57
SO.03	Autobusové zástavky 2ks	121 825,75	24 365,15	146 190,90
SO.04	Drobná architektúra	21 599,91	4 319,98	25 919,89
SO.04.1.	Pamätná tabuľa obce	66 661,05	13 332,21	79 993,26
SO.04.2	Fontána	10 066,66	2 013,33	12 079,99
SO.04.2	Fontána - neopravené	33 597,12	6 719,42	40 316,54
SO.04.3	Oplotenie	928,86	185,77	1 114,63
SO.05	Mobiliar	22 068,41	4 413,68	26 482,09
SO.06	Verejné osvetlenie	30 494,60	6 098,92	36 593,52
SO.07	Búracie práce k ( SO 01,SO 02, SO 10)	108 170,14	21 634,03	129 804,17
SO.08	Zeleň	96 381,84	19 276,37	115 658,21
SO.09	Dopravné značenie	115 874,17	23 174,83	139 049,00
SO.10	Chodníky	5 258,47	1 051,69	6 310,16
SO.11	Cyklistický chodník	65 940,38	13 188,08	79 128,46
	<b>Celkom</b>	<b>20 869,88</b>	<b>4 173,98</b>	<b>25 043,86</b>
		<b>857 000,00</b>	<b>171 400,00</b>	<b>1 028 400,00</b>

Celkové oprávnené výdavky  
 Celkové neoprávnené výdavky

856 071,14  
 928,86  
 171 214,23  
 185,77  
 1 027 285,37  
 1 114,63

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova centrálnej časti obce Zemné	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Spevnené plochy	EČO	
Názov časti		Miesto	Zemné
Objednávateľ	Obec Zemné	IČO	DiČ
Projektant			
Zhotoviteľ	AVA-stav s.r.o.	43989268	SK2022539596
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.BOTTLIK	9.12.2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	61 712,11	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	142 211,70	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		203 923,81	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		Pečiatka		<b>D Celkové náklady</b>	
				23 Súčet 7, 12, 19-22	203 923,81
Dátum a podpis		Pečiatka		24 20 %	0,00 DPH
<b>Objednávateľ</b>		Pečiatka		25 20 %	203 923,81 DPH
				26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>244 708,57</b>
Dátum a popis		Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>		Pečiatka		27 Dodávky objednávateľa	0,00
				28 Kľzavá doložka	0,00
				29 Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka			

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Obnova centrálnej časti obce Zemné

**Objekt:** SO-01 Spevnené plochy

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:** Obec Zemné

**Zhotoviteľ:** AVA-stav s.r.o.

**Dátum:** 9.12.2014

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s PDH
1	2	3	4
1	Zemné práce	42 024,94	50 429,93
2	Zakladanie	14 759,07	17 710,88
4	Vodorovné konštrukcie	4 695,28	5 634,34
5	Komunikácie	99 773,79	119 728,55
8	Rúrové vedenie	17 905,09	21 486,11
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 331,36	9 997,63
99	Presun hmôt HSV	16 434,28	19 721,14
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>203 923,81</u></b>	<b><u>244 708,57</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Objekt: SO-01 Spevnené plochy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		1	<b>Zemné práce</b>				<b>42 024,94</b>
1	K	PK	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 900,192	1,89	3 591,36
2	K	PK	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	383,760	12,26	4 704,90
3	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	1 900,192	6,99	13 282,34
4	K	PK	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 900,192	0,65	1 235,12
5	K	PK	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 900,192	8,46	16 075,62
6	K	PK	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	191,460	3,00	574,38
7	K	PK	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných homín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	97,200	26,35	2 561,22
	D		2	<b>Zakladanie</b>				<b>14 759,07</b>
8	K	PK	212752125	Tratívy z flexodrenážnych rúr DN 100	m	90,000	5,84	525,60
9	K	PK	212752126	Tratívy z flexodrenážnych rúr DN 125	m	19,000	8,19	155,61
10	K	PK	212752127	Tratívy z flexodrenážnych rúr DN 160	m	75,000	9,46	709,50
11	K	PK	212752127	Tratívy z flexodrenážnych rúr DN 160	m	115,000	9,46	1 087,90
12	K	PK	212752128	Tratívy z flexodrenážnych rúr DN 200	m	511,000	10,80	5 518,80
13	M	MAT	21276	Odbočka DXEA100	ks	3,000	9,44	28,32
14	M	MAT	2177	odbočka DXEA125	ks	1,000	14,60	14,60
15	M	MAT	21278	Odbočka DXT200/200	ks	6,000	38,70	232,20
16	M	MAT	21279	redukcia DXR100/125	ks	1,000	6,71	6,71
17	M	MAT	21280	redukcia DXR200/160	ks	9,000	16,10	144,90
18	M	MAT	21281	Koncový kus DXKLAP100	ks	5,000	3,20	16,00
19	M	MAT	21282	koncový kus DXKLAP 125	ks	1,000	2,62	2,62
20	M	MAT	21283	Koncový kus DXKLAP D160	ks	2,000	7,04	14,08
21	M	MAT	21284	koncový kus DXKLAP200	ks	5,000	11,51	57,55
22	M	MAT	21285	Spojky DX160	ks	2,000	5,50	11,00
23	M	MAT	21286	spojky DX200	ks	46,000	26,78	1 231,88
24	M	MAT	21287	Drenážna trubky PE MP250	ks	192,000	22,86	4 389,12
25	M	MAT	21288	Drenážne trubky PE UP D250- plné	ks	8,000	19,40	155,20
26	M	MAT	21289	Redukcia 250/200	ks	2,000	43,34	86,68
27	M	MAT	21290	Odbočka 250/160	ks	6,000	38,02	228,12
28	M	MAT	21291	Koleno 45-250	ks	3,000	7,30	21,90
29	M	MAT	21292	Spojky PE D250	ks	18,000	6,71	120,78
	D		4	<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>4 695,28</b>
30	K	PK	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	95,100	30,74	2 923,37
31	K	PK	451573111	Lôžko pod melioračné tvárnice	m3	4,000	27,29	109,16
32	K	PK	451595111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z prehodného výkopku	m3	95,100	17,21	1 636,67
33	K	PK	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	2,000	13,04	26,08
	D		5	<b>Komunikácie</b>				<b>99 773,79</b>
34	K	PK	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, viŕčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	810,634	1,25	1 013,29
35	K	PK	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, viŕčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	5 526,540	2,16	11 937,33
36	K	PK	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	3 104,540	3,69	11 455,75
37	K	PK	567115110	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.70 mm	m2	125,000	7,48	935,00
38	K	PK	569911112	Kladenie dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	3 104,540	12,27	38 092,71
39	M	MAT	5922912000	Dlažba	m2	3 327,812	10,92	36 339,71
	D		8	<b>Rúrové vedenie</b>				<b>17 905,09</b>
40	K	PK	871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	935,000	0,34	317,90
41	K	PK	871373121	Montáž potrubia drenážneho DN250	m	200,000	1,48	296,00
42	K	PK	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z drenážnych rúr	ks	112,000	3,55	397,60
43	K	PK	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	37,14	74,28
44	M	MAT	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	ks	4,040	50,36	203,45
45	M	MAT	5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	ks	2,020	63,51	128,29
46	M	MAT	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	ks	2,020	54,69	110,47
47	M	MAT	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60	ks	2,020	16,36	33,05
48	M	MAT	5922470290	Každý ďalší otvor DN 200 , DN125, DN160, DN250	ks	5,050	15,99	80,75
49	K	PK	895941111	Montáž kanalizačného vpustu uličného 400x400	ks	14,000	52,35	732,90
50	M	MAT	5922900105	Bodový jednodielný vpust 400x400 + príslušenstvo	ks	14,000	273,45	3 828,30
51	M	MAT	592291	Melioračné tvárnice 600x300mm D+mont		142,000	78,30	11 118,60
52	M	MAT	0005923	geotextília	m2	285,000	1,60	456,00
53	K	PK	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	2,000	8,93	17,86

# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Objekt: SO-01 Spevnené plochy

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	M	MAT	5524211030	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 50kN AO-600, 600/680/50	ks	2,000	54,82	109,64
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 331,36
55	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	1 097,850	4,63	5 083,05
56	M	MAT	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	1 131,872	2,04	2 309,02
57	K	PK	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	34,000	8,18	278,12
58	M	MAT	5922924900	obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	34,340	6,79	233,17
59	K	PK	938902101	Cistenie priekop nespev. a obj.nanosu do 0, 15 m3/m	m	400,000	1,07	428,00
	D		99	Presun hmôt HSV				16 434,28
60	K	PK	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek tížky objektu	t	4 639,451	3,50	16 238,08
61	K	PK	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,000	26,69	80,07
62	K	PK	998276118	Príplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	t	3,000	38,71	116,13
				<b>Celkom</b>				<b>203 923,81</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Názov objektu: SO-02 Cesta

Názov časti:

Objednávateľ: Obec Zemné

Projektant:

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Rozpočet číslo:

Spracoval:

Ing. BOTTLIK

JKSO:

EČO:

Miesto:

Zemné

IČO:

DIČ:

43989268

SK2022539596

Dňa:

9.12.2014

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	121 825,75	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		121 825,75	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	121 825,75	
<b>Objednávateľ</b>				24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		25	20 %	121 825,75 DPH	24 365,15
<b>Zhotoviteľ</b>				26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>146 190,90</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		<b>E Prípochty a odpočty</b>			
				27	Dodávky objednávateľa	0,00	
				28	Klízáva doložka	0,00	
				29	Zvýhodnenie + -	0,00	

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Objekt: SO-02 Cesta

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Dátum: 9.12.2014

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4
5	Komunikácie	117 856,38	141 427,66
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	120,32	144,38
99	Presun hmôt HSV	3 849,05	4 618,86
	<b>Celkom</b>	<b>121 825,75</b>	<b>146 190,90</b>



# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Objekt: SO-02 Cesta

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		5	Komunikácie				117 856,38
1	K	PK	573191111	Náter infiltráčny katiónaktívnou emúziou v množstve 1,00 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12 032,300	0,75	9 024,23
2	K	PK	577131210	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.20mm	m <sup>2</sup>	6 016,150	8,49	51 077,11
3	K	PK	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrný AC 8 (ABJ), strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný AC 16 (ABH) hr.50mm	m <sup>2</sup>	6 016,150	9,60	57 755,04
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				120,32
4	K	PK	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m <sup>2</sup>	6 016,150	0,02	120,32
	D		99	Presun hmôt HSV				3 849,05
5	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	t	1 430,872	2,69	3 849,05
				<b>Celkom</b>				<b>121 825,75</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova centrálnej časti obce Zemné	JKSO	
Názov objektu	SO-03 Autobusové zástavky 2ks	EČO	
Názov časti		Miesto	Zemné
Objednávateľ	Obec Zemné	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	AVA-stav s.r.o.	43989268	SK2022539596
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. BOTTLIK	9.12.2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 220,85	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	14 379,06	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 599,91	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	21 599,91
Dátum a podpis	Pečiatka	24 20 %	0,00 DPH 0,00
<b>Objednávateľ</b>		25 20 %	21 599,91 DPH 4 319,98
Dátum a popis	Pečiatka	<b>26 Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>25 919,89</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kízavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie + -	0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Objekt: SO-03 Autobusové zástavky 2ks

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Dátum: 9.12.2014

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4
1	Zemné práce	312,21	374,65
2	Zakladanie	623,54	748,25
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 824,82	2 189,78
4	Vodorovné konštrukcie	323,91	388,69
5	Komunikácie	571,19	685,43
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 346,60	1 615,92
99	Presun hmôt HSV	507,01	608,41
711	Izolócie proti vode a vlhkosti	42,02	50,42
762	Konštrukcie tesárske	2 366,14	2 839,37
764	Konštrukcie klampiarske	1 356,83	1 628,20
765	Konštrukcie	2 065,75	2 478,90
766	Konštrukcie stolárske	2 807,57	3 369,08
767	Konštrukcie doplnkové kovové	5 722,01	6 866,41
783	Dokončovacie práce	1 730,31	2 076,37
	<u>Celkom</u>	<u>21 599,91</u>	<u>25 919,89</u>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné  
 Objekt: SO-03 Autobusové zástavky 2ks  
 Časť:  
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné  
 Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.  
 Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		1	<b>Zemné práce</b>				312,21
1	K	PK	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,do 100 m3	m3	4,218	6,41	27,04
2	K	PK	122201109	Priplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	2,109	1,10	2,32
3	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,392	28,13	123,55
4	K	PK	132201109	Priplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	2,196	7,97	17,50
5	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	8,610	6,99	60,18
6	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,610	1,02	8,78
7	K	PK	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,610	8,46	72,84
	D		2	<b>Zakladanie</b>				623,54
8	K	PK	274311114	Základové pásy z betónu prostého tr. C 12/15	m3	4,783	97,82	467,87
9	K	PK	274351215	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	8,880	14,60	129,65
10	K	PK	274351216	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	8,880	2,93	26,02
	D		3	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				1 824,82
11	K	PK	311231159	Murivo nosné z tehál plných dĺžky 290 mm, murivo režné neomiet.P 20 až 25 M na maltu MC-15	m3	4,658	280,52	1 306,66
12	K	PK	311271303	Murivo nosné 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	0,803	172,79	138,75
13	K	PK	317941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm	t	0,258	355,21	91,64
14	M	MAT	1348311500	Týč oceľová tvaru U 10370 20 mm	t	0,279	1 031,43	287,77
	D		4	<b>Vodorovné konštrukcie</b>				323,91
15	K	PK	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m	0,678	142,21	96,42
16	K	PK	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,000	9,44	47,20
17	K	PK	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,000	3,52	17,60
18	K	PK	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10S05	t	0,100	1 626,90	162,69
	D		5	<b>Komunikácie</b>				571,19
19	K	PK	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 30 mm	m2	18,480	1,51	27,90
20	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	18,480	5,95	109,96
21	K	PK	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	18,480	12,31	227,49
22	M	MAT	5922912000	Dlažba hrúbky 6 cm	m2	18,850	10,92	205,84
	D		9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				1 346,60
23	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	18,800	4,63	87,04
24	M	MAT	5922924500	doplňky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	18,988	2,04	38,74
25	K	PK	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním	ks	18,000	6,69	120,42
26	M	MAT	533000000	Kotviace železo do betónu	ks	24,000	45,85	1 100,40
	D		99	<b>Presun hmôt HSV</b>				507,01
27	K	PK	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvámic,z kovu výšky do 6 m	t	39,031	12,99	507,01
	D		711	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				42,02
28	K	PK	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	3,210	0,22	0,71
29	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL, v sudoch	t	0,001	1 848,68	1,85
30	K	PK	711121131	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	6,420	0,53	3,40
31	M	MAT	1116134600	Asfalt izolačný AOSI v sudoch do 250kg	t	0,010	817,22	8,17
32	K	PK	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	3,210	3,38	10,85
33	M	MAT	6283213000	Pásy ťažké asfaltové-vlhkosti. sklenená Bitagitil S	m2	3,692	4,42	16,32
34	K	PK	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,219	3,29	0,72
	D		762	<b>Konštrukcie tesárske</b>				2 366,14
35	K	PK	762341610	Montáž štítových stien a okapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	17,407	1,52	26,46
36	K	PK	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	29,443	3,68	108,35
37	K	PK	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,522	35,79	18,68
38	M	MAT	6051273200	Dosky a fošne omietané SM/JD akost' I 24-32x250-300	m3	0,574	291,53	167,34
39	K	PK	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,264	35,79	9,45
40	M	MAT	6051716300	Lať smrekovec akost' I do 25cm2 x400-650cm	m3	0,290	625,58	181,42
41	K	PK	762712110	Montáž viazaných konštrukcií z reziva hranej plochy do 120 cm2	m	47,380	8,29	392,78
42	K	PK	762712120	Montáž viazaných konštrukcií z reziva hranej plochy 120-224 cm2	m	31,485	10,01	315,16
43	K	PK	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, fixačné dosky,impregnácia	m3	1,154	21,64	24,97
44	M	MAT	6053272100	Hranoly SM/JD akost' I	m3	1,246	335,17	417,62
45	K	PK	762841150	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na osovú vzdialenosť nad 0,5 m	m2	29,402	1,07	31,46
46	K	PK	762841210	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobfovaných dosiek na zraz, včítane oľšťovania škár	m2	29,402	3,84	112,80

# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Objekt: SO-03 Autobusové zástavky 2ks

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	K	PK	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	0,217	4,10	0,89
48	M	MAT	6051415000	Dosky a fošne omietané smrekovec akosť I 38-50x100-160	m3	0,234	218,07	51,03
49	K	PK	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	0,635	4,10	2,60
50	M	MAT	6119168500	Obloženie palubovka SM hrúbky 20 šírky 80 cm / tatranský profil/	m2	31,754	12,67	402,32
51	K	PK	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	17,708	5,80	102,71
	D		764	Konštrukcie klampiarske				1 356,83
52	K	PK	764324240	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách	m	12,200	18,96	231,31
53	K	PK	764334250	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách, s krycím plechom rš 500 mm	m	16,400	24,49	401,64
54	K	PK	764351203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové štvorhranné rš 330 mm	m	12,200	24,65	300,73
55	K	PK	764359231	Kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby	ks	4,000	34,22	136,88
56	K	PK	764451202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	12,120	22,34	270,76
57	K	PK	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	6,490	2,39	15,51
	D		765	Konštrukcie				2 065,75
58	K	PK	765331002	Krytina Betónová drážková strecha jednoduchá na sucho	m2	29,402	58,34	1 715,31
59	K	PK	765331022	Krytina Betónová I drážková hrebeň z hrebenáčov na sucho s pásom so štetinami	m	6,100	49,36	301,10
60	K	PK	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	6,834	7,22	49,34
	D		766	Konštrukcie stolárske				2 807,57
61	K	PK	766111110	Montáž a osadenie drevených stien nekompletizovaných plných hladkých	m2	5,000	11,27	56,35
62	M	MAT	61100019.	Drevená stena 1,00x2,50 +náter	ks	2,000	242,49	484,98
63	K	PK	766699219.	Montáž a osadenie lavičky šírky do 400 mm dl. 3200mm	m	3,200	58,31	186,59
64	M	MAT	61100009.	Lavička drevená dl. 3200mm š. 400mm + náter	ks	1,000	354,71	354,71
65	K	PK	766900000.	Odstránenie drevenej autobusovej zástavky	ks	1,000	644,93	644,93
66	K	PK	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	18,608	58,04	1 080,01
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 722,01
67	K	PK	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	84,816	3,70	313,82
68	K	PK	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	541,416	1,61	871,68
69	K	PK	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	845,340	1,15	972,14
70	M	MAT	55300009.	Dodávka oc. výrobkov	kg	1 471,572	2,38	3 502,34
71	K	PK	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	53,470	1,16	62,03
	D		783	Dokončovacie práce				1 730,31
72	K	PK	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	10,263	5,26	53,98
73	K	PK	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	10,263	2,79	28,63
74	K	PK	783522000	Nátery klamp. konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákł. náterom reakt. farbou	m2	28,480	5,24	149,24
75	K	PK	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	51,995	7,17	372,80
76	K	PK	783782103	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia prostriedkom CF	m2	153,359	7,34	1 125,66
				<b>Celkom</b>				<b>21 599,91</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova centrálnej časti obce Zemné	JKSO	
Názov objektu	SO-04 Drobná architektúra	EČO	
Názov časti	SO-04.1 Pamätná tabuľa obce	Miesto	Zemné
Objednávateľ	Obec Zemné	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	AVA-stav s.r.o.	43989268	SK2022539596
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.BOTTLIK	9.12.2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	10 066,66	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 066,66	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		Pečiatka		<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>	
				23	Súčet 7, 12, 19-22	10 066,66	
Dátum a podpis		Pečiatka		24	20 %	0,00 DPH	0,00
<b>Objednávateľ</b>		Pečiatka		25	20 %	10 066,66 DPH	2 013,33
				26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>12 079,99</b>	
Dátum a popis		Pečiatka		<b>E</b>		<b>Prípochty a odpočty</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>		Pečiatka		27	Dodávky objednávateľa		0,00
				28	Kízavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka					

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Obnova centrálnej časti obce Zemné  
**Objekt:** SO-04 Drobná architektúra  
**Časť:** SO-04.1 Pamätná tabuľa obce  
**JKSO:**

**Objednávateľ:** Obec Zemné  
**Zhotoviteľ:** AVA-stav s.r.o.  
**Dátum:** 9.12.2014

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4
1	Zemné práce	72,17	86,60
2	Zakladanie	448,89	538,67
5	Komunikácie	44,35	53,22
99	Presun hmôt HSV	2 729,54	3 275,45
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.	6 771,71	8 126,05
	<u>Celkom</u>	<u>10 066,66</u>	<u>12 079,99</u>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné  
Objekt: SO-04 Drobná architektúra  
Časť: SO-04.1 Pamätná tabuľa obce  
JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné  
Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.  
Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		1	<b>Zemné práce</b>				<b>72,17</b>
1	K	PK	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,050	5,62	17,14
2	K	PK	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za ľepivosť hĺbky 3	m <sup>3</sup>	1,525	1,03	1,57
3	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m <sup>3</sup>	3,050	6,99	21,32
4	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,050	1,02	3,11
5	K	PK	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	3,050	8,46	25,80
6	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m <sup>2</sup>	6,100	0,53	3,23
	D		2	<b>Zakladanie</b>				<b>448,89</b>
7	K	PK	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m <sup>3</sup>	1,330	98,36	130,82
8	K	PK	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m <sup>2</sup>	2,600	14,60	37,96
9	K	PK	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m <sup>2</sup>	2,600	2,93	7,62
10	K	PK	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,170	1 602,86	272,49
	D		5	<b>Komunikácie</b>				<b>44,35</b>
11	K	PK	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m <sup>2</sup>	6,100	7,27	44,35
	D		99	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>2 729,54</b>
12	K	PK	998152119	Presun hmôt pre konštr. betónové a kamenné	t	5,961	457,90	2 729,54
	D		782	<b>Dokončovacie práce a obklady z kam.</b>				<b>6 771,71</b>
13	K	PK	782130000	Žulové prvky, pamätný kameň	kus	1,000	6 771,71	6 771,71
				<b>Celkom</b>				<b>10 066,66</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova centrálnej časti obce Zemné	JKSO	
Názov objektu	SO-04 Drobná architektúra	EČO	
Názov časti	SO-04.2 Fontána	Miesto	Zemné
Objednávateľ	Obec Zemné	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	AVA-stav s.r.o.	43989268	SK2022539596
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.BOTTLIK	9.12.2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	16 503,79	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	17 093,33	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 597,12	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	33 597,12
<b>Objednávateľ</b>		24	20 %                      0,00 DPH	0,00
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 %                      33 597,12 DPH	6 719,42
<b>Zhotoviteľ</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>40 316,54</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípočty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Klízáva doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Obnova centrálnej časti obce Zemné  
**Objekt:** SO-04 Drobná architektúra  
**Časť:** SO-04.2 Fontána  
**JKSO:**

**Objednávateľ:** Obec Zemné  
**Zhotoviteľ:** AVA-stav s.r.o.  
**Dátum:** 9.12.2014

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4
1	Zemné práce	260,36	312,43
2	Zakladanie	2 369,96	2 843,95
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 327,27	1 592,72
782a	Umelecké dielo	7 094,01	8 512,81
8	Rúrové vedenie	233,04	279,65
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	307,66	369,19
99	Presun hmôt HSV	124,86	149,83
21-M	Elektromontáže	4 708,96	5 650,75
722	Zdravotechnika	1 955,46	2 346,55
724	Zdravotechnika	10 347,11	12 416,53
772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa	1 613,76	1 936,51
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.	3 254,67	3 905,60
	<b>Celkom</b>	<b>33 597,12</b>	<b>40 316,54</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné  
 Objekt: SO-04 Drobná architektúra  
 Časť: SO-04.2 Fontána  
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné  
 Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.  
 Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		1	Zemné práce				280,36
1	K	PK	131201101	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	9,435	10,64	100,39
2	K	PK	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť hominy 3	m3	4,718	0,97	4,58
3	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	9,435	6,99	65,95
4	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,435	1,02	9,62
5	K	PK	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,435	8,46	79,82
	D		2	Zakladanie				2 369,96
6	K	PK	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,903	32,05	93,04
7	K	PK	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30	m3	2,903	102,26	286,86
8	K	PK	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,072	1 650,47	118,83
9	K	PK	279313711	Betón základových múrov, prostý tr.C 25/30	m3	12,567	100,80	1 266,75
10	K	PK	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie - dielce	m2	24,647	18,91	466,07
11	K	PK	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	24,647	5,21	128,41
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				1 327,27
12	K	PK	721171654	Kanalizačná prípojka D200-22m,D160-12m + zemné práce	m	7,000	142,23	995,61
13	K	PK	721171725	Vodovodná prípojka PE100PN16 D32x3+zemné práce	m	5,200	63,78	331,66
	D		782a	Umelecké dielo				7 094,01
14	K	PK	782000009	Umelecké dielo	ks	1,000	7 094,01	7 094,01
	D		8	Rúrové vedenie				233,04
15	K	PK	891216131	Montáž vodovodných nasávacích košov	ks	1,000	8,24	8,24
16	M	MAT	4226078200	Filter s príslušenstvom	ks	1,000	54,52	54,52
17	K	PK	891247111	Montáž vodovodných amatúr na potrubie DN 40	ks	6,000	10,82	64,92
18	K	PK	899502411	Stúpadlá do šachiet a drobných objektov kovové poplastované - s vysekaním otvoru v betóne	ks	4,000	26,34	105,36
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				307,66
19	K	PK	936941113	Osadzovanie doplnkových oceľových súčastí hmotnosti do 20 kg	kg	8,000	0,75	6,00
20	M	MAT	5539563300	Prichytka plochá atyp	ks	2,000	2,95	5,90
21	M	MAT	5539563100	Konzola rohová K2	ks	2,000	34,88	69,76
22	M	MAT	5539563200	Konzola jednostranná K3	ks	4,000	56,50	226,00
	D		99	Presun hmôt HSV				124,86
23	K	PK	998222011	Presun hmôt	t	41,073	3,04	124,86
	D		21-M	Elektromontáže				4 708,96
24	M	MAT	3450716300	Trubka kopex 3348	m	18,000	6,15	110,70
25	M	MAT	345070220	I-Rúrka HFX 16 siva	m	18,000	0,40	7,20
26	M	MAT	345070410	I-Trubka FX 20	m	12,000	0,66	7,92
27	K	PK	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1,000	1,33	1,33
28	M	MAT	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	1,000	0,19	0,19
29	K	PK	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1,000	1,33	1,33
30	M	MAT	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	1,000	0,19	0,19
31	K	PK	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	2,000	5,65	11,30
32	M	MAT	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	2,000	1,52	3,04
33	K	PK	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	2,000	5,65	11,30
34	M	MAT	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	2,000	1,52	3,04
35	K	PK	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	14,000	0,83	11,62
36	K	PK	210110002	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	1,000	4,33	4,33
37	M	MAT	345020340	L-Spínač WPT 500F biela	ks	1,000	5,87	5,87
38	M	MAT	341010331	Kábel SYKFY 3x2x0,5	m	4,000	1,70	6,80
39	K	PK	210200006	Svietidlo žiarovkové - 2 x 40 W, bytové stropné	ks	1,000	11,54	11,54
40	M	MAT	348011060	Sviet. 2x36W TS	ks	1,000	65,14	65,14
41	K	PK	210220010	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a vyznač.žlt.pruhov)	M	4,000	0,48	1,92
42	M	MAT	2462740600	Chemicko odolná náterová hmota SIKAGARD 64N	kg	0,020	199,93	4,00
43	M	MAT	246420300	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0,179	70,94	12,70
44	K	PK	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	M	12,000	4,58	54,96
45	M	MAT	354040850	HR-Svorka SR 02	ks	2,000	1,30	2,60
46	M	MAT	354040270	HR-Pasovina 30/4	kg	12,000	1,44	17,28
47	M	MAT	166152250	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	24,000	1,53	36,72
48	K	PK	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	13,000	1,53	19,89
49	K	PK	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4,000	4,58	18,32
50	M	MAT	354040830	HR-Svorka SZ	ks	4,000	2,55	10,20
51	K	PK	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	4,000	1,53	6,12
52	M	MAT	548951100	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	4,000	0,71	2,84

# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné  
 Objekt: SO-04 Drobná architektúra  
 Časť: SO-04.2 Fontána  
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné  
 Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.  
 Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	K	PK	210290752	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1,5 kW	ks	1,000	5,07	5,07
54	M	MAT	429001200	Ventilátor CF 100	KS	1,000	61,27	61,27
55	K	PK	210800024	Vodič uložený vstavb.konstruckiach CYKYLS 3 x 2,5	M	36,000	0,74	26,64
56	M	MAT	341011450	Kábel silový medený CYKYL0 3Cx2,5	m	36,000	0,88	31,68
57	K	PK	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	ks	16,000	4,59	73,44
58	M	MAT	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	16,000	2,39	38,24
59	K	PK	7241391014	Osadenie svietidiel	ks	4,000	35,15	140,60
60	M	MAT	42681096004	Led - diódové svietidlá s príslušenstvom	ks	4,000	625,90	2 503,60
61	K	PK	7241391017	Montáž káblových prechodiek	ks	8,000	1,35	10,80
62	M	MAT	42681096008	Káblová prechodka	ks	8,000	3,22	25,76
64	K	PK	HZS-001	Revízie	hod	14,000	19,35	270,90
66	M	MAT	357010011	El.rozvádzač	ks	1,000	586,88	586,88
67	K	PK	M21-MV	Murárske výpomoci	%	6,000	45,14	270,84
68	K	PK	M21-PM	Podružný materiál	%	3,000	32,25	96,75
69	K	PK	M21-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	19,35	116,10
			D 722	Zdravotechnika				1 955,46
70	K	PK	722130214	Potrubiie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	3,000	20,59	61,77
71	K	PK	722171214	Potrubiie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 40/4,3	m	24,000	18,12	434,88
72	K	PK	722172623	Potrubiie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	4,000	16,23	64,92
73	K	PK	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	3,000	1,26	3,78
74	K	PK	72219	dodávka a montáž vodomera DN20	ks	1,000	199,93	199,93
75	K	PK	722211111	Armatúra Kombi - viacfunkčná	ks	1,000	464,35	464,35
76	K	PK	722219101	Montáž armatúr vodovodných univerzálnych	ks	1,000	39,16	39,16
77	K	PK	722220111	Montáž armatúry závitovej s 2 závitmi,	ks	9,000	5,46	49,14
78	M	MAT	4848902210	Vypúšťací kohút DN15	ks	2,000	11,02	22,04
79	M	MAT	4849214445	HERZ pružinový spätný ventil DN 25, teleso z mosadze, NBR tesnenie, obj.č. 1262213	ks	1,000	60,82	60,82
80	M	MAT	4848900970	Filter DN25	ks	1,000	56,99	56,99
81	M	MAT	PC1	Oddeľovacia jednotka EA DN25	ks	1,000	451,46	451,46
82	K	PK	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	13,000	1,60	20,80
83	K	PK	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	13,000	1,08	14,04
84	K	PK	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,500	22,75	11,38
			D 724	Zdravotechnika				10 347,11
85	K	PK	724139101	Montáž čerpadiel krídlových alebo piestových vč. sacieho koša bez potrubia	ks	1,000	161,94	161,94
86	M	MAT	4268109600	Čerpadlo 3x400V/50Hz	ks	1,000	4 256,51	4 256,51
87	K	PK	7241391011	Montáž trisky	ks	1,000	44,55	44,55
88	M	MAT	42681096001	Tríska Snovy Jet	ks	1,000	1 612,31	1 612,31
89	K	PK	7241391012	Montáž Anemometra	ks	1,000	45,84	45,84
90	M	MAT	42681096002	Anemometer	ks	1,000	125,12	125,12
91	K	PK	7241391013	Montáž riadenia fontány - Zeljo	ks	1,000	49,61	49,61
92	M	MAT	42681096003	Zeljo - riadenie fontány	ks	1,000	1 999,27	1 999,27
93	M	MAT	42681096006	Antikorová mriežka	ks	1,000	101,73	101,73
94	K	PK	7241391018	Montáž a nastavenie automatického dopúšťania vody	ks	1,000	42,84	42,84
95	M	MAT	42681096009	Automatické dopúšťanie	ks	1,000	713,75	713,75
96	K	PK	7241391019	Osadenie chlorátora	ks	1,000	23,93	23,93
97	M	MAT	42681096010	Chlorátor	ks	1,000	161,68	161,68
98	M	MAT	42681096011	Chlórová tableta	ks	1,000	13,09	13,09
99	M	MAT	42681096012	Algicid 10L	ks	1,000	32,92	32,92
100	K	PK	7241391021	Revízná správa,dokument.skutoč.prevedenia	ks	1,000	193,48	193,48
101	K	PK	7241391022	PVC rúry, spoj.materiál	ks	1,000	128,99	128,99
102	K	PK	7241391025	Montáž odvlhčovača	ks	1,000	45,89	45,89
103	M	MAT	42681096017	Odvlhčovač	ks	1,000	580,43	580,43
104	K	PK	998012021	Presun hmôt pre objekty zdravotníckej so strojným vybavením	t	0,670	19,75	13,23
			D 772	Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa				1 613,76
105	K	PK	772504150	Kladenie dlažby z kameňa hr. 40 a 50 mm	m2	14,515	28,65	415,85
106	M	MAT	5838526309	Dosky zo žuly atyp. rozmerov hr. 5 cm	m2	15,096	59,31	895,34
107	K	PK	998722201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	78,184	3,87	302,57
			D 782	Dokončovacie práce a obklady z kam.				3 254,67
108	K	PK	782131140	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 50 mm	m2	24,647	56,24	1 386,15
109	M	MAT	5838526309	Dosky zo žuly atyp. rozmerov hr. 5 cm	m2	25,633	59,31	1 520,29
110	K	PK	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	138,188	2,52	348,23
				<b>Celkom</b>				<b>33 597,12</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova centrálnej časti obce Zemné	JKSO	
Názov objektu	SO-04 Drobná architektúra	EČO	
Názov časti	SO-04.3 Oplotenie	Miesto	Zemné
Objednávateľ	Obec Zemné	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	AVA-stav s.r.o.	43989268	SK2022539596
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.BOTTLIK	9.12.2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 268,29	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	15 800,12	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		22 068,41	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13		Zariadenie staveniska				0,00
14		Mimostav. doprava				0,00
15		Územné vplyvy				0,00
16		Prevádzkové vplyvy				0,00
17		Ostatné				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (r. 13-18)				0,00
22		Ostatné náklady				0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
		23 Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis	Pečiatka	24 20 %
<b>Objednávateľ</b>		0,00 DPH
		25 20 %
Dátum a popis	Pečiatka	22 068,41 DPH
<b>Zhotoviteľ</b>		4 413,68
		<b>26 Cena s DPH (r. 23-25)</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>26 482,09</b>
		<b>E Prípochy a odpočty</b>
		27 Dodávky objednávateľa
		28 Kľzavá doložka
		29 Zvýhodnenie + -
		0,00
		0,00
		0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Obnova centrálnej časti obce Zemné  
**Objekt:** SO-04 Drobná architektúra  
**Časť:** SO-04.3 Oplotenie  
**JKSO:**  
  
**Objednávateľ:** Obec Zemné  
**Zhotoviteľ:** AVA-stav s.r.o.  
**Dátum:** 9.12.2014

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4
1	Zemné práce	880,73	1 056,88
2	Zakladanie	2 117,01	2 540,41
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	9 559,28	11 471,14
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 692,72	8 031,26
99	Presun hmôt HSV	2 592,27	3 110,72
711	izolácie proti vode a vlhkosti	226,40	271,68
	<b>Celkom</b>	<b>22 068,41</b>	<b>26 482,09</b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné  
 Objekt: SO-04 Drobná architektúra  
 Časť: SO-04.3 Oplotenie  
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné  
 Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.  
 Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		1	<b>Zemné práce</b>				<b>880,73</b>
1	K	PK	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,117	28,13	509,63
2	K	PK	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	9,059	7,97	72,20
3	K	PK	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	18,117	6,99	126,64
4	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,117	1,02	18,48
5	K	PK	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,177	8,46	153,78
	D		2	<b>Zakladanie</b>				<b>2 117,01</b>
6	K	PK	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	2,013	32,05	64,52
7	K	PK	279313521	Betón základových múrov, prostý tr.C 12/15	m3	18,117	97,98	1 775,10
8	K	PK	279351101	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie - dielce	m2	12,220	16,51	201,75
9	K	PK	279351102	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce	m2	12,220	6,19	75,64
	D		3	<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>9 559,28</b>
10	K	PK	312231154	Murivo z tehál dĺžky 290mm rezná P 20-25 m MVC 2, 5	m3	36,536	261,64	9 559,28
	D		6	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>6 692,72</b>
11	K	PK	648922431	Osadenie krycích dosiek bet. na akúkoľvek cementovú maltu, š. 400-600 mm	m	55,100	9,96	548,80
12	M	MAT	5951910409	Doska -krycia platňa plotová - 60x30 cm	ks	145,103	36,12	5 241,12
13	M	MAT	5951910499	Doska -krycia platňa plotová na stĺpy - 90x90 cm	ks	20,000	45,14	902,80
	D		99	<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>2 592,27</b>
14	K	PK	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tváric,blokov výšky do 10 m	t	122,566	21,15	2 592,27
	D		711	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>226,40</b>
15	K	PK	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	20,130	0,22	4,43
16	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,006	1 847,01	11,08
17	K	PK	711121131	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým náterom za tepla	m2	20,130	0,53	10,67
18	M	MAT	1116134200	Asfalt izolačný AOSI 75/30 v sudoch do 250kg	t	0,030	589,44	17,68
19	K	PK	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	20,130	4,11	82,73
20	M	MAT	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	23,150	4,13	95,61
21	K	PK	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,276	3,29	4,20
				<b>Celkom</b>				<b>22 068,41</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova centrálnej časti obce Zemné	JKSO	
Názov objektu	SO-05 Mobiliar	EČO	
Názov časti		Miesto	Zemné
Objednávateľ	Obec Zemné	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	AVA-stav s.r.o.	43989268	SK2022539596
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.BOTTLIK	9.12.2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00		
2		Montáž	30 494,60	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00		
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		30 494,60	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00		
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>					
Dátum a podpis								23 Súčet 7, 12, 19-22				30 494,60	
								24 20 %				0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis								25 20 %				30 494,60 DPH	6 098,92
								26 Cena s DPH (r. 23-25)				<b>36 593,52</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E Prípochty a odpočty</b>					
Dátum a podpis								27 Dodávky objednávateľa				0,00	
								28 Kízavá doložka				0,00	
								29 Zvýhodnenie + -				0,00	



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Objekt: SO-05 Mobiliar

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Dátum: 9.12.2014

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4
001-	Mobiliar	30 494,60	36 593,52
	<u>Celkom</u>	<u>30 494,60</u>	<u>36 593,52</u>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Objekt: SO-05 Mobiliar

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		001-	Mobiliar				30 494,60
1	K	PK	001	Smerové šípky / dod. + osad. + pätky/	ks	4,000	328,91	1 315,64
2	K	PK	002	Uzamykateľná skriňa 1000x1150x65 / dod. + osad. + pätky/	ks	2,000	1 264,05	2 528,10
3	K	PK	003	Plagátová plocha 2000x2000 / dod. + osad. + pätky/	ks	2,000	2 773,18	5 546,36
4	K	PK	004	Trojboká tabuľa CP/3 / dod. + osad. + pätky/ bez nadstavca	ks	1,000	4 875,44	4 875,44
5	K	PK	005-	Trojboká tabuľa CP/3 - nadstavec	ks	1,000	1 078,30	1 078,30
6	K	PK	006	Zástavové stožiare / dod. + osad. + pätky/	ks	3,000	381,80	1 145,40
7	K	PK	007	Lavička /dod. + osad. + pätky/	ks	26,000	410,18	10 664,68
8	K	PK	008	Odpadový koš /dod. + osad. + pätky/	ks	14,000	238,62	3 340,68
				<u>Celkom</u>				<u>30 494,60</u>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova centrálnej časti obce Zemné	JKSO	
Názov objektu	SO-06 Verejné osvetlenie	EČO	
Názov časti		Miesto	Zemné
Objednávateľ	Obec Zemné	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	AVA-stav s.r.o.	43989268	SK2022539596
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.BOTTLIK	9.12.2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	73 415,74	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	34 754,40	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		108 170,14	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		Pečiatka		<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>	
				23	Súčet 7, 12, 19-22	108 170,14	
Dátum a podpis		Pečiatka		24	20 %	0,00 DPH	0,00
<b>Objednávateľ</b>		Pečiatka		25	20 %	108 170,14 DPH	21 634,03
				26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>129 804,17</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		<b>E</b>		<b>Prípochy a odpočty</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>		Pečiatka		27	Dodávky objednávateľa		0,00
				28	Kľzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka					

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Obnova centrálnej časti obce Zemné

**Objekt:** SO-06 Verejné osvetlenie

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:** Obec Zemné

**Zhotoviteľ:** AVA-stav s.r.o.

**Dátum:** 9.12.2014

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4
21-M	Elektromontáže	85 802,49	102 962,99
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	22 367,65	26 841,18
	<u>Celkom</u>	<u>108 170,14</u>	<u>129 804,17</u>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné  
 Objekt: SO-06 Verejné osvetlenie  
 Časť:  
 JKSO:  
 Objednávateľ: Obec Zemné  
 Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.  
 Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D	21-M	Elektromontáže				85 802,48
1	K	PK	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	820,000	0,92	754,40
2	M	MAT	3457108400	Trubka ohybná tpa 23	m	60,000	0,69	41,40
3	M	MAT	3457109100	Trubka ohybná tpa 42	m	130,000	0,58	75,40
4	M	MAT	3457167100	Ochranná trubka KXS 100 IES o 100	m	630,000	1,48	932,40
5	K	PK	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabic, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	6,000	2,11	12,66
6	M	MAT	3451206200	Vkladacia lišta z PVC, typ LHD 30x30	m	6,000	1,26	7,56
7	K	PK	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	108,000	2,20	237,60
8	K	PK	210120102	Poistkový náboj	ks	44,000	0,73	32,12
9	M	MAT	3581531800	Keramiká poistka 4A	ks	44,000	17,50	770,00
10	M	MAT	3581531900	Poistka nožová PH/25A	ks	1,000	2,42	2,42
11	K	PK	210190002	Montáž a zapojenie rozvádzača RVO	ks	3,000	20,34	61,02
12	M	MAT	3570172400	Poistková skriňa SPP2 so sponou na stĺp	ks	1,000	40,84	40,84
13	M	MAT	3570172500	Rozpojovacia skriňa VRIS 1 so sponou na stĺp	ks	1,000	157,88	157,88
14	M	MAT	3570172700	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou PFL7 B/10/1N/0,03A	ks	1,000	31,63	31,63
15	M	MAT	3570172800	Rozvádzač RVO	ks	1,000	485,96	485,96
16	K	PK	HZS-004	Prepojenie a úprava pre novú časť v rozvádzači RE	hod	10,000	19,73	197,30
17	M	MAT	3570191026	Elektromer jednopólový na lištu DIN	ks	1,000	55,08	55,08
18	M	MAT	3570173100	Istič jednopólový, IJ/16A, PL6	m	1,000	11,24	11,24
19	K	PK	210202015	Montáž a zapojenie svetidiel	ks	56,000	16,04	898,24
20	M	MAT	3480151400	Vonkajšie svetidlo	ks	41,000	270,87	11 105,67
21	M	MAT	3480151500	Vonkajšie svetidlo	ks	13,000	238,63	3 102,19
22	M	MAT	3480151600	Reflektor	ks	2,000	187,03	374,06
23	K	PK	210204002	Osvetľovacie stožiar sadový	ks	41,000	17,78	728,98
24	M	MAT	3570232700	Výložník pre svetidlá V31-11, dl.1m a 1,5m	ks	41,000	212,83	8 726,03
25	M	MAT	3180100100	Stožiar pre svetidlo	ks	41,000	639,61	26 224,01
26	K	PK	210204201	Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh	ks	54,000	16,84	909,36
27	M	MAT	3570232400	Stožiarová svorkovnica K3, SS.P.25.5. s poistkovým spodkom 1E14	ks	41,000	35,25	1 445,25
28	M	MAT	3570232500	Stožiarová svorkovnica K3, SS.P.10.4. s poistkovým spodkom 1E14	ks	13,000	31,19	405,47
29	K	PK	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	1 485,000	1,81	2 651,65
30	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	1 485,000	1,29	1 889,85
31	K	PK	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	119,000	3,89	462,91
32	M	MAT	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	108,000	2,17	234,36
33	M	MAT	3540407000	Svorka na uzemňovaciú tyč ST1	ks	5,000	3,67	18,35
34	M	MAT	3540406600	Prúdové svorky	ks	6,000	5,32	31,92
35	K	PK	210220362	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m súprava	ks	1,000	0,88	0,88
36	M	MAT	3540501100	Prizemnenie rozdelenie bodu N-PE uzemn.Tyč dl.2,5m	ks	5,000	17,02	85,10
37	K	PK	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	580,000	4,26	2 470,80
38	M	MAT	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	580,000	0,64	371,20
39	K	PK	210810047	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x4	m	35,000	2,08	72,80
40	M	MAT	3410104500	Kábel silový medený CYKY 3Ax04	m	35,000	1,81	63,35
41	K	PK	210810048	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x6	m	350,000	2,08	728,00
42	M	MAT	3410106800	Kábel silový medený CYKY 3Cx06	m	350,000	1,81	633,50
43	K	PK	210810052	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x6	m	50,000	2,35	117,50
44	M	MAT	3410107900	Kábel silový medený CYKY 4Bx06	m	50,000	1,81	90,50
45	K	PK	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	50,000	2,98	149,00
46	M	MAT	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	50,000	1,71	85,50
47	K	PK	210810060	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	m	750,000	1,57	1 177,50
48	M	MAT	3410110800	Kábel silový medený CYKY 5x16	m	750,000	7,26	5 445,00
49	K	PK	210810061	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x25	m	780,000	2,08	1 622,40
50	M	MAT	3410111300	Kábel silový medený CYKY 5x25	m	780,000	11,84	9 235,20
51	K	PK	210901031	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 2x2,5	m	10,000	2,47	24,70
52	M	MAT	3410203300	Kábel silový hliníkový AYKY 2x2,5 pre napojenie reflektora na stĺp	m	10,000	0,60	6,00
53	K	PK	210901045	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený AYKY 750 V 4x16	m	16,000	2,07	33,12
54	M	MAT	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	16,000	1,27	20,32
55	K	PK	PM	Podružný materiál	%	1,500	60,30	90,45
56	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	82,23	164,46
		D	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				22 367,65
57	K	PK	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia,vo voľnom teréne	km	1,280	252,17	322,78
58	K	PK	460050801	Výkop základu pre svetidla pri chodníku 50x50x50 cm	ks	13,000	17,39	226,07
59	K	PK	460050802	Výkop pre stožiar 70x70x120 cm	ks	41,000	20,78	851,98

# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Objekt: SO-06 Verejné osvetlenie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	K	PK	460050603	Výkop základu pre reflektor 40x40x40 cm	ks	1,000	83,16	83,16
61	K	PK	460080001	Betónový základ pre stožiare 70x70x120 cm	ks	41,000	93,44	3 831,04
62	K	PK	460080002	Betónový základ pre svietidla 50x50x50 cm	ks	13,000	86,12	1 119,56
63	K	PK	460080101	Betónový základ pre reflektor 40x40x40 cm	ks	1,000	82,94	82,94
64	K	PK	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	1 280,000	4,74	6 067,20
65	K	PK	4602001631	Výpok pre uzemnenie	m	15,000	20,45	306,75
66	K	PK	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	1 280,000	0,43	550,40
67	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	1 280,000	0,57	729,60
68	K	PK	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	1 280,000	1,78	2 278,40
69	M	MAT	5815233000	Pieskové lôžko 2x10cm	m3	90,000	5,35	481,50
70	K	PK	460560164	Materiál pre úpravu	ks	1,000	54,82	54,82
71	K	PK	PM	Podružný materiál	%	1,500	60,30	90,45
72	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	82,23	164,46
73	K	PK	HZS-001	Odborná prehliadka a skúška /revízia/	hod	40,000	16,45	658,00
74	K	PK	HZS-002	Úprava a prepojenie inštalácie	hod	8,000	46,05	368,40
75	K	PK	HZS-003	Úprava a prepojenie VO	hod	8,000	43,85	350,80
76	K	PK	HZS-005	Prepojenie jestvujúcej časti a úprava pre novú časť	hod	50,000	38,37	1 918,50
77	K	PK	HZS-006	Demontážne práce	hod	50,000	12,06	603,00
78	K	PK	HZS-007	Úprava a prepój z jestvujúcej siete	hod	32,000	38,37	1 227,84
				<u>Celkom</u>				<u>108 170,14</u>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova centrálnej časti obce Zemné	JKSO	
Názov objektu	SO-07 Búracie práce k ( SO 01,SO 02, SO 10)	EČO	
Názov časti		Miesto	Zemné
Objednávateľ	Obec Zemné	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	AVA-stav s.r.o.		
		43989268	SK2022539596
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.BOTTLIK	9.12.2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	96 381,84	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		96 381,84	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	96 381,84
<b>Objednávateľ</b>		24	20 %                      0,00 DPH	0,00
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 %                      96 381,84 DPH	19 276,37
<b>Zhotoviteľ</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>115 658,21</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Obnova centrálnej časti obce Zemné  
**Objekt:** SO-07 Búracie práce k ( SO 01,SO 02, SO 10)  
**Časť:**  
**JKSO:**

**Objednávateľ:** Obec Zemné  
**Zhotoviteľ:** AVA-stav s.r.o.  
**Dátum:** 9.12.2014

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4
1	Zemné práce	71 724,33	86 069,20
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	23 318,03	27 981,64
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 339,48	1 607,38
	<u>Celkom</u>	<u>96 381,84</u>	<u>115 658,21</u>



# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné  
Objekt: SO-07 Búracie práce k ( SO 01,SO 02, SO 10).  
Časť:  
JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné  
Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.  
Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		1	<b>Zemné práce</b>				<b>71 724,33</b>
1	K	PK	113106612	Rozoberanie dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,15400t	m2	1 125,050	2,61	2 936,38
2	K	PK	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	1 244,740	29,09	36 209,49
3	K	PK	113151315	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v nad 500 m2, hr. 50 až 70 mm, -0,15300t	m2	5 999,716	5,43	32 578,46
	D		9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>23 318,03</b>
4	K	PK	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	8,265	90,98	751,95
5	K	PK	966079883	Prerušenie oceľového profilu prierezu do 1500 mm2	ks	20,000	6,77	135,40
6	K	PK	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 734,778	2,08	3 608,34
7	K	PK	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	26 021,670	0,39	10 148,45
8	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1 734,778	5,00	8 673,89
	D		767	<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>1 339,48</b>
9	K	PK	767914839	Demontáž oplotenia plechového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	m	55,100	24,31	1 339,48
				<b>Celkom</b>				<b>96 381,84</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova centrálnej časti obce Zemné	JKSO	
Názov objektu	SO-08 Zeleň	EČO	
Názov časti		Miesto	Zemné
Objednávateľ	Obec Zemné	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	AVA-stav s.r.o.		
		43989268	SK2022539596
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.BOTTLIK	9.12.2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	45 440,51	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	70 433,66	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		115 874,17	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		Pečiatka		<b>D Celkové náklady</b>		
				23	Súčet 7, 12, 19-22	115 874,17
Dátum a podpis		Pečiatka		24	20 % 0,00 DPH	0,00
<b>Objednávateľ</b>		Pečiatka		25	20 % 115 874,17 DPH	23 174,83
Dátum a popis		Pečiatka		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>139 049,00</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		Pečiatka		<b>E Prípochty a odpochty</b>		
Dátum a podpis		Pečiatka		27	Dodávky objednávateľa	0,00
				28	Kľzavá doložka	0,00
				29	Zvýhodnenie + -	0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Obnova centrálnej časti obce Zemné

**Objekt:** SO-08 Zeleň

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:** Obec Zemné

**Zhotoviteľ:** AVA-stav s.r.o.

**Dátum:** 9.12.2014

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4
1	Zemné práce	114 273,12	137 127,74
9	presuny hmot	1 601,05	1 921,26
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>115 874,17</u></b>	<b><u>139 049,00</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Objekt: SO-08 Zelen'

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		1	Zemné práce				114 273,12
1	K	PK	11204312	Výrez krov plošne v rovine	m2	24,700	21,51	531,30
2	K	PK	11210111	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	72,000	14,63	1 053,36
3	K	PK	11210112	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	23,000	20,56	472,88
4	K	PK	11210113	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	6,000	61,05	366,30
5	K	PK	11210114	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	3,000	115,16	345,48
6	K	PK	11210115	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 500 do 600 mm	ks	1,000	196,78	196,78
7	K	PK	11210116	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	2,000	285,56	571,12
8	K	PK	112101221	Vyrúbanie stromu ihl. v rovine alebo vo svahu do 1:5 priemer kmeňa do 200 mm	ks	4,000	9,49	37,96
9	K	PK	112101222	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	2,000	13,10	26,20
10	K	PK	112101223	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	1,000	30,10	30,10
11	K	PK	112201111	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	72,000	19,01	1 368,72
12	K	PK	112201112	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	33,000	36,64	1 209,12
13	K	PK	112201113	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	6,000	93,98	563,88
14	K	PK	112201114	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	ks	12,000	137,94	1 655,28
15	K	PK	112201115	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 500 do 600 mm	ks	3,000	164,30	492,90
16	K	PK	112201116	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	2,000	221,42	442,84
17	K	PK	Pol1	Totálny herbicid 0,6ml/m2	l	2,620	127,55	334,18
18	K	PK	182990001	Chemické odburinenie pôdy	m2	4 362,000	0,84	3 664,08
19	K	PK	111101101	Odstránenie trávín a tŕstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m,	m2	4 362,000	0,13	567,06
20	K	PK	145269857	Odovz a likvidácia drevnej hmoty, stareho travníka	m3	436,200	7,09	3 092,66
21	K	PK	167101101	Nakladanie neufahnutého výkoppku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	436,200	7,69	3 354,38
22	K	PK	162201101	Vodorovné premiestnenie výkoppku z hominy 1-4 do 20m	m3	436,200	1,59	693,56
23	K	PK	171203111	Uloženie a hrubé rozhrmutie výkoppku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5	m3	436,200	12,01	5 238,76
24	K	PK	181301111	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	4 362,000	0,48	2 093,76
25	K	PK	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 362,000	0,98	4 274,76
26	K	PK	182990002	Spracovanie pôdy - rotavátorovanie	m2	4 362,000	1,52	6 630,24
27	K	PK	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 2x	m2	4 362,000	0,17	741,54
28	K	PK	180403111	Založenie trávnikar parterového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 507,000	1,11	3 892,77
29	K	PK	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 507,000	0,03	105,21
30	K	PK	182990004	Chemické odburinenie trávnikar po vzidení	m2	3 507,000	0,45	1 578,15
31	K	PK	Pol2	Selektívny herbicid 0,6ml/m2	l	2,209	97,06	214,41
32	K	PK	183205121	Založenie záhonu na svahu do 1:5	m2	855,000	1,16	991,80
33	K	PK	183101113	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	2 317,000	1,32	3 058,44
34	K	PK	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	2 317,000	1,78	4 124,26
35	K	PK	184801131	Ošetrovanie vysadených drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	855,000	1,73	1 479,15
36	K	PK	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	855,000	1,83	1 564,65
37	K	PK	183101115	Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,40 m3 do 1m3	ks	97,000	17,86	1 732,42
38	K	PK	184102114	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 700 mm	ks	97,000	11,17	1 083,49
39	K	PK	184202111	Zakotvenie dreviny troma a viac koľmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	94,000	7,91	743,54
40	K	PK	18480112r1	Ošetrovanie drevín arboristickým spôsobom	ks	97,000	58,04	5 629,88
41	M	MAT	Pol3	Borovicová kôra vrecovaná	ks	855,000	6,73	5 754,15
42	M	MAT	Pol4	Aesculus camea Briotii 18/20	ks	30,000	243,78	7 313,40
43	M	MAT	Pol5	Koeleruteria paniculata 16/18	ks	63,000	166,69	10 501,47
44	M	MAT	Pol6	Liriodendron tulipifera 20/24	ks	1,000	198,64	198,64
45	M	MAT	Pol7	Magnoliasoulangiana 175/200	ks	2,000	255,39	510,78
46	M	MAT	Pol8	Taxus baccata Fastigiata 140/160	ks	1,000	438,55	438,55
47	M	MAT	Pol34	Zaviazovacia hadica perforovaná, vrátane osadenia a zákopu (2 m x 97 ks)	m	194,000	5,80	1 125,20
48	M	MAT	Pol9	Hydrogel 500g/strom	kg	48,500	27,02	1 310,47
49	M	MAT	Pol10	Hypericum calycinum Hidcote 30/40	ks	224,000	3,46	775,04
50	M	MAT	Pol11	Spirea bumalda 30/40	ks	285,000	1,87	532,95
51	M	MAT	Pol12	Berberis thunbergii Red Chief 30/40	ks	64,000	8,45	540,80
52	M	MAT	Pol13	Forsythia intermedia Minigold 30/40	ks	115,000	2,58	296,70
53	M	MAT	Pol14	Weigela florida Alexandra 30/40	ks	204,000	6,00	1 224,00
54	M	MAT	Pol15	Taxus baccata Repandens 25/30	ks	154,000	10,64	1 638,56
55	M	MAT	Pol16	Kolkwitzia amabilis 40/60	ks	95,000	3,16	300,20
56	M	MAT	Pol17	Lonicera pileata 30/40	ks	420,000	2,52	1 058,40
57	M	MAT	Pol18	Weigela florida Nana 30/40	ks	138,000	4,51	622,38

# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Objekt: SO-08 Zeleň

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	M	MAT	Pol19	Hemerocallis Co 2L	ks	84,000	3,22	270,48
59	M	MAT	Pol20	Lavandula angustifolia 1L	ks	322,000	1,53	492,66
60	M	MAT	Pol21	Paeonia lactiflora Co 2L	ks	120,000	2,00	240,00
61	M	MAT	Pol22	Hosta Co2L	ks	22,000	2,00	44,00
62	M	MAT	Pol23	Heuchera Co2L	ks	25,000	4,58	114,50
63	M	MAT	Pol24	Lupinus polyphyllus Co2L	ks	23,000	2,13	48,99
64	M	MAT	Pol25	Astilbe x arendsii Co2L2,9	ks	22,000	4,58	100,76
65	M	MAT	Pol26	Hydrogel 30g/krik	kg	69,500	27,02	1 877,89
66	M	MAT	0050057227002	Trávne osivo - parková nenáročná zmes	kg	147,280	10,13	1 491,95
67	M	MAT	Pol27	Hydrogel, 10g/m2	ks	36,820	27,02	994,88
68	M	MAT	Pol28	Hnojivo štartovacie na trávnik 0,4kg/m2	kg	1 472,800	0,84	1 237,15
69	M	MAT	0265100070	Drevenné koly k stromom-okruhle	ks	282,000	3,29	927,78
70	M	MAT	0265100070.1	Drevenné koly k stromom-polky	ks	94,000	5,48	515,12
71	M	MAT	0265100071	Viazací materiál+geotextília na stromy	ks	94,000	4,19	393,86
72	K	PK	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	1,470	233,18	342,77
73	K	PK	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito do 20 m2	m3	49,350	14,33	707,19
74	K	PK	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	49,350	31,11	1 535,28
75	M	MAT	Pol29	Gufatá nádoba na kvety 480 x 240 mm	ks	3,000	328,91	986,73
76	M	MAT	Pol30	Gufatá nádoba na kvety 600 x 250 mm	ks	3,000	398,52	1 195,56
77	M	MAT	Pol31	Záves pre dve nádoby na kvety	ks	3,000	5,80	17,40
78	M	MAT	Pol39	Úchytka na nádoby	ks	3,000	4,19	12,57
79	M	MAT	Pol32	Balkónové kvety do nádob	ks	24,000	8,38	201,12
80	M	MAT	Pol33	Substrát+ výsadba	ks	3,000	45,14	135,42
	D		9	presuny hmôt				1 601,05
81	K	PK	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	44,860	35,69	1 601,05
				<b>Celkom</b>				<b>115 874,17</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova centrálnej časti obce Zemné	JKSO	
Názov objektu	SO-09 Dopravné značenie	EČO	
Názov časti		Miesto	Zemné
Objednávateľ	Obec Zemné	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	AVA-stav s.r.o.	43989268	SK2022539596
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. BOTTLIK	9.12.2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	5 258,47	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 258,47	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>			5 258,47
Dátum a popis	Pečiatka	24	20 % 0,00 DPH
<b>Zhotoviteľ</b>			0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 5 258,47 DPH
			1 051,69
		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>
			<b>6 310,16</b>
		<b>E</b>	<b>Prípochty a odpočty</b>
		27	Dodávky objednávateľa
			0,00
		28	Kízavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnenie + -
			0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Objekt: SO-09 Dopravné značenie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Dátum: 9.12.2014

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 258,47	6 310,16
	<u>Celkom</u>	<u>5 258,47</u>	<u>6 310,16</u>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Objekt: SO-09 Dopravné značenie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 258,47
1	K	PK	914000000	Dopravné značenie D+M	kus	1,000	5 258,47	5 258,47
				<b>Celkom</b>				<b>5 258,47</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova centrálnej časti obce Zemné	JKSO	
Názov objektu	SO-10 Chodníky	EČO	
Názov časti		Miesto	Zemné
Objednávateľ	Obec Zemné	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	AVA-stav s.r.o.	43989268	SK2022539596
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. BOTTLIK	9.12.2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	24 613,47	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00				
2		Montáž	41 326,91	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00				
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00				
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		65 940,38	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00				
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>							
Dátum a podpis								23 Súčet 7, 12, 19-22				65 940,38			
								24 20 %				0,00 DPH	0,00		
Objednávateľ								25 20 %				65 940,38 DPH	13 188,08		
								26 Cena s DPH (r. 23-25)				<b>79 128,46</b>			
Dátum a popis								<b>E Prípochy a odpočty</b>							
Zhotoviteľ								27 Dodávky objednávateľa				0,00			
								28 Kľzavá doložka				0,00			
								29 Zvýhodnenie + -				0,00			
Dátum a podpis								Pečiatka							

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Obnova centrálnej časti obce Zemné

**Objekt:** SO-10 Chodníky

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:** Obec Zemné

**Zhotoviteľ:** AVA-stav s.r.o.

**Dátum:** 9.12.2014

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4
5	Komunikácie	51 105,34	61 326,41
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 835,04	17 802,05
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>65 940,38</u></b>	<b><u>79 128,46</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Objekt: SO-10 Chodníky

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		5	Komunikácie				51 105,34
1	K	PK	584851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	1 837,000	4,61	8 468,57
2	K	PK	596911112	Kladenie dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	1 837,000	12,29	22 576,73
3	M	MAT	5922912000	Dlažba	m2	1 837,000	10,92	20 060,04
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				14 835,04
4	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	2 220,650	4,63	10 281,61
5	M	MAT	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	2 221,187	2,05	4 553,43
				<b>Celkom</b>				<b>65 940,38</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova centrálnej časti obce Zemné	JKSO	
Názov objektu	SO-11 Cyklistický chodník	EČO	
Názov častí		Miesto	Zemné
Objednávateľ	Obec Zemné	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	AVA-stav s.r.o.	43989268	SK2022539596
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing.BOTTLIK	9.12.2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady	B		Doplnkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	7 798,79	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	13 071,09	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 869,88	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	20 869,88
<b>Objednávateľ</b>		24	20 %      0,00 DPH	0,00
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 %      20 869,88 DPH	4 173,98
<b>Zhotoviteľ</b>		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>25 043,86</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípočty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Objekt: SO-11 Cyklistický chodník

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Dátum: 9.12.2014

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4
5	Komunikácie	16 274,31	19 529,17
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 595,57	5 514,68
	<u>Celkom</u>	<u>20 869,88</u>	<u>25 043,86</u>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Objekt: SO-11 Cyklistický chodník

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		5	Komunikácie				16 274,31
1	K	PK	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	584,915	4,61	2 696,46
2	K	PK	596911112	Kladenie dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	585,000	12,29	7 189,65
3	M	MAT	5922912000	Dlažba	m2	585,000	10,92	6 388,20
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 595,57
4	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	687,900	4,63	3 184,98
5	M	MAT	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	688,092	2,05	1 410,59
				<b>Celkom</b>				<b>20 869,88</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova centrálnej časti obce Zemné	JKSO	
Názov objektu	SO-04 Drobná architektúra	EČO	
Názov časti	SO-04.2 Fontána, neoprávnené	Miesto	Zemné
Objednávateľ	Obec Zemné	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ		43989268	SK2022539596
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. BOTTLIK	9.12.2014	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	928,86	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		928,86	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	928,86
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH
<b>Objednávateľ</b>		25	20 %	928,86 DPH
		26	<b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>1 114,63</b>
Dátum a popis	Pečiatka	<b>E</b>		<b>Prípochy a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -	0,00



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Obnova centrálnej časti obce Zemné  
**Objekt:** SO-04 Drobná architektúra  
**Časť:** SO-04.2 Fontána, neoprávnené  
**JKSO:**

**Objednávateľ:** Obec Zemné  
**Zhotoviteľ:** AVA-stav s.r.o.  
**Dátum:** 9.12.2014

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH
1	2	3	4
21-M	Elektromontáže	928,86	1 114,63
	<u>Celkom</u>	<u>928,86</u>	<u>1 114,63</u>

# ROZPOČET

Stavba: Obnova centrálnej časti obce Zemné

Objekt: SO-04 Drobná architektúra

Časť: SO-04.2 Fontána, neopránené

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zemné

Zhotoviteľ: AVA-stav s.r.o.

Dátum: 9.12.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		21-M	Elektromontáže				928,86
63	K	PK	EURO	Vplyv konverzie SKK na EUR	EUR	0,046	1,29	0,06
65	K	PK	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	40,000	23,22	928,80
				<u>Celkom</u>				<u>928,86</u>